

Số: /BQL-QHXD

Hải Phòng, ngày tháng 8 năm 2026

V/v ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng
mạnh lên thành bão và mưa lớn

Kính gửi:

- Các Chủ đầu tư dự án trong Khu kinh tế;
- Các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp;
- Các doanh nghiệp thứ cấp trong Khu công nghiệp;
- Các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 1850/UBND-NNMT ngày 21/8/2026 về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lớn.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia: Hồi 07 giờ ngày 21/8/2026, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 100km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9. Di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 5km/h.

Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ 00 ngày 22/8/2026, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 190km về phía Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, tốc độ khoảng 5km/h.

Trong khoảng 24h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5km/h, giữ nguyên cường độ. Dự báo từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển chậm về phía Nam, mỗi giờ đi được 3-5km.

Để chủ động ứng phó với ATNĐ/bão và mưa lớn trong những ngày tới, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với các Dự án đang thi công xây dựng trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế:

- Khẩn trương kiểm tra và thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn công trình đang thi công bảo đảm an toàn. Thực hiện biện pháp neo giữ, gia

cổ giàn giáo thi công, máy vận thăng, cần trục tháp và các thiết bị thi công trên cao trước khi có gió, bão, mưa lớn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, thiết bị, bản thân công trình và các công trình lân cận. Bố trí biển báo, lực lượng ứng trực, hướng dẫn đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông đi qua khu vực hiện trường thi công dở dang. Đối với công trình đang thi công tầng hầm, công trình có mái taluy đất, yêu cầu có biện pháp gia cố để tránh sạt lở đất, đảm bảo an toàn.

- Đối với các công trình có sử dụng cần trục tháp, phải nghiêm túc triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn khi có gió bão: dừng vận hành cần trục tháp, quay tay cần và đối trọng vào trong phạm vi công trình; tính toán thu ngắn chiều dài tay cần, giảm đối trọng để bảo đảm toàn bộ tay cần nằm gọn trong mặt bằng thi công. Trường hợp bộ phận cần trục vượt ra ngoài phạm vi công trình, phải có rào chắn, biển cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn cho người và tài sản xung quanh. Đồng thời, kiểm tra độ quay của cần cầu giàn, cầu tháp để tránh va chạm khi cùng độ cao; có phương án hạ thấp cần **trước 10 giờ ngày 22/8/2026**; kiểm tra, gia cố hệ thống giàn giáo, máy móc, thiết bị thi công; giữ khoảng cách an toàn giữa các thiết bị; bố trí nơi ở an toàn cho công nhân, người lao động.

- Yêu cầu người lao động, công nhân tự giác sơ tán, di dời ra khỏi khu vực đang thi công trong trường hợp bão đổ bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn thành phố.

- Yêu cầu các Chủ đầu tư và nhà thầu thi công hoàn thành toàn bộ công tác bảo đảm an toàn công trường theo quy định **trước 10 giờ ngày 22/8/2026**.

2. Đối với các dự án đang hoạt động sản xuất trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế:

- Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, chuẩn bị sẵn sàng tốt nhất các điều kiện để chủ động triển khai công tác ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ nhằm đảm bảo an toàn, tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản và người. Bố trí lực lượng thường trực, tổ chức trực ban nghiêm túc.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện các biện pháp phòng chống bão, bảo vệ an toàn về người và tài sản; hạn chế ra đường trong trường hợp bão đổ bộ, mưa lớn để đảm bảo an toàn.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão trên các phương tiện thông tin đại chúng; rà soát, sẵn sàng thực hiện các phương án, kế hoạch ứng phó đã được phê duyệt.

- Chủ động thực hiện các phương án phòng chống, có biện pháp bảo vệ các công trình có nguy cơ mất an toàn; có phương án di dời hàng hóa, thiết bị lên vị trí cao, an toàn trong trường hợp nước dâng hoặc ngập úng cục bộ.

- Hoàn thành các công tác trên **trước 10 giờ ngày 22/8/2026**.

3. Đối với các bến cảng trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế:

- Tổ chức kiểm tra và thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn đề điều (nhất là các vị trí xung yếu), công trình đang thi công (đặc biệt lưu ý các công trình cao tầng), cầu tàu, bến cảng, khu hậu cần dịch vụ cảng... để hạn chế thiệt hại do bão gây ra đến mức thấp nhất.

- Hạ thấp độ cao container xuống các tầng 2-3 và được chằng buộc bằng các công cụ chuyên dụng để đảm bảo an toàn hàng hóa và các thiết bị trước khi bão đổ bộ đề phòng mưa bão gây ảnh hưởng đến người và tài sản.

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống bão, lụt, thiên tai; yêu cầu người điều khiển phương tiện thủy tìm nơi neo đậu và trú bão nhằm đảm bảo an toàn cho người, công trình và phương tiện để hạn chế thấp nhất thiệt hại.

- Đối với hệ thống kho tàng, bến bãi, nhà xưởng phải có phương án bảo vệ an toàn không để tốc mái; hệ thống thoát nước trong cảng phải đảm bảo thông thoát nhanh, tránh ngập, úng. Các phương tiện vận tải cơ giới, thiết bị nâng hàng phải được tập kết đúng nơi quy định.

- Hoàn thành các công tác trên **trước 10 giờ ngày 22/8/2026**.

4. Đối với các Khu công nghiệp:

- Chủ đầu tư các dự án hạ tầng Khu công nghiệp có trách nhiệm kiểm tra, thực hiện các công việc thuộc phạm vi doanh nghiệp quản lý; kịp thời thông báo đến các Chủ đầu tư thứ cấp, các nhà thầu thi công xây dựng trong Khu công nghiệp để chủ động tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão; gửi Công văn này và các Văn bản có liên quan đến các chủ thể trên để kịp thời phối hợp thực hiện.

- Xây dựng và triển khai phương án thoát nước, bảo đảm phòng chống ngập úng khi xảy ra mưa bão, đặc biệt tại các Khu công nghiệp Đồ Sơn, An Dương,...

- Hoàn thành các công tác trên **trước 10 giờ ngày 22/8/2026**.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND TP (để báo cáo);
- Bộ chỉ huy phòng thủ dân sự TP;
- Sở NNMT (để phối hợp);
- TB, các PTB;
- Công TTĐT, eHeza (để đăng tải);
- Các Phòng thuộc BQL;
- Lưu: VP, QHXD.

**KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Danh Tú